

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

PRZEDMIAR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pisemnego na

NAZWA INWESTYCJI:

Remont pomieszczenia szkolnego „szatnia” na pomieszczenie „jadalni” dla uczniów szkoły, oraz wydzielenie z pomieszczenia zaplecza sali przedszkolnej dwóch dodatkowych pomieszczeń : rozdzielni oraz zmywalni w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Józefa Buronia w Lipnicy Małej, Lipnica Mała 117, 34-482 Lipnica Mała

	Podstawa wyceny	Rodzaj robót (Robocizna + materiał)	j.m	ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓKOWE					
1	KNR 4-01 0212-01	Wykucie bruzd w posadzce pod fundament wzmacniający	mb	7,7		
2	KNR 4-01 0818-05	Odbicie starych płytek ceramicznych ze ścian	m2	14,76		
3.	KNR 4-01 0811-18	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	64,53		
4.	4. KNR 4-01	Odbicie cokolików z płytek	mb	28,8		

	0819-15	gresowych				
5.	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu z terenu szkoły wraz z utyлизacją	m3	7		
2.	FUNDAMENT I NOWE ŚCIANY DZIAŁOWE					
1.	KNR 2-02 0204-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentu (pręty żebrowane)	mb	7,7		
2	KNR 2-02 0202-01	Betonowanie ławy fundamentowej pod ściankę (beton C20/25)	mb	7,7		
3	KNR 2-02 0603-01	Izolacja pozioma pod ściankę (papa/folia fundamentowa)	mb	7,7		
4	KNR-W 2- 02 0126-02	Budowa ścianek z betonu komórkowego 11,5 cm na cienkiej spoinie	m2	25,41		
5	KNR 2-02 0140-02	Kotwienie nowej ścianki do istniejących ścian konstrukcyjnych	szt	18		
6	KNR-W 4 01 0309-02	Zamurowanie przebić w ścianach z bloczków z betonu komórkowego	m2	1,9		
3.	OTWORY, NADPROŻA I STOLARKA					
1	KNR 4-01 0310-02	Wykucie gniazd w murze gr. 30 cm pod nadproża prefabrykowane	szt	2		
2	KNR 4-01 0313-01	Osadzenie nadproży betonowych prefabrykowanych (L-19)	szt	4		

3	KNR 2-02 0126-04	Montaż nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych z bloczków	szt	2		
4	KNR 4-01 0348-03	Wykucie otworów w ścianie gr. 30 cm (drzwi 90/200 i okno szerokości 100cm, wysokość 70 lub 80 cm)	m2	2,84		
5	KNR 2-02 0121-03	Wykonanie otworu pod szafę przelotową 80x180cm w nowej ścianie	szt	1		
6	KNR 2-02 1022-02	Montaż ościeżnicy stalowej (wypełnienie zaprawą)	szt	2		
7	KNR 2-02 1022-05	Osadzenie skrzydeł drzwiowych technicznych (stalowych)	szt	2		
8	KNR 2-02 1017-02	Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych wraz z zakupem materiału	m2	3,6		
9.	KNR 4-01 0354	Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 1,6 m2	szt	2		
10	KNR 4-01 0354-08	Wykuwanie z murów ościeżnic stalowych lub drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt	2		
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ościeżach z zaprawy cementowo-wapiennej o szerokości do 15 cm (przygotowanie otworów po kuciu)	mb	9,8		
12	KNR 2-02 1018-04	Montaż okuć (klamka, szyld, wkładka)	szt	4		
13	KNR 4-01 0708-01	Wyprawienie pasów tynku o szerokości do 15 cm, wykończenie ościeży	mb	39,2		

		tynkiem po montażu ościeżnic				
4.	PODŁOGA I PŁYTKI (STREFA MOKRA)					
1	KNR 4-01 0701-05	Wyrównanie powierzchni ścian pod płytki (tynki uzupełniające)	m2	27,06		
2	KNR 4-01 0811-19	Oczyszczenie podłoża podłogi po skuciu starej zaprawy	m2	64,53		
3	KNR 4-01 0701-02	Gruntowanie podłoża preparatem szczerpnym	m2	64,53		
4	KNR 0-23 2611-05	Wzmacnianie podłoża siatką z włókna szklanego lub matą dylatacyjną na kleju,(miejsca rys/pęknięć podłogowych)	mb	14,5		
5	KNR 2-02 1106-07	Wykonanie wylewki samopoziomującej (wyrównanie pod płytki)	m2	64,53		
6	KNR 0-23 2612-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa (folia w płynie w zmywalni)	m2	26,56		
7	KNR 0-23 2612-06	Wtapianie systemowych taśm uszczelniających w naroża	mb	18,4		
8	KNR 2-02 1118-01	Układanie płytek podłogowych gresowych na klej	m2	64,53		
9	KNR 2-02 2801-01	Układanie płytek ściennych (glazura) na klej	m2	62,52		
10	KNR 2-02 1121-01	Montaż nowych cokołów z płytek	mb	28,8		

		gresowych				
11	KNR 0-23 2801-07	Wycięcie otworów w płytkach pod gniazdka i podejścia wodne	szt	16		
12	KNR 0-23 2622-02	Wypełnienie szczelin masą akrylową -akrylowanie styku cokołu ze ścianą	mb	28,8		
13	KNR 2-02 2801-06	Montaż listew narożnych ze stali nierdzewnej	mb	24,2		
14	KNR 0-23 2613-05	Spoinowanie okładzin (fugowanie fugą cementową)	m2	127,05		
15	KNR 0-23 2622-03	Silikonowanie naroży i styków sanitarnych	mb	89		
5.	ŚCIANY – WZMOCNIENIE I WYKOŃCZENIE					
1	KNR 2-02 1505-01	Gruntowanie ścian z betonu komórkowego przed siatkowaniem	m2	47,62		
2	KNR-W 2- 02 2609-04	Wtopienie siatki z włókna szklanego na kleju (zamiast tynku)	m2	47,62		
3	KNR 0-23 2611-04	Osadzenie narożników aluminiowych ochronnych pod szpachlowanie	mb	44		
4	KNR-W 2- 02 0829-01	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach (szpachlowanie)	m2	189,42		
5	KNR 2-02	Gruntowanie ścian pod	m2	189,42		

	1505-01	malowanie				
6	KNR 0-23 2622-02	Akrylowanie styków przy ościeżnicach, narożach i sufitach	mb	137,5		
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (niskoemisyjnymi) powierzchni wewnętrznych – sufity na biało	m2	71,07		
8	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (niskoemisyjnymi) powierzchni wewnętrznych – ściany w kolorze	m2	125,35		
9	KNR 4-01 1215-08	Wyznaczenie linii i oklejenie taśmą odcięcia ścian -sufitu, lakieru (lamperii)	mb	142		
10	KNR 2-02 1511-03	Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym matowym (lamperia)	m2	52,78		
7.	PRACE ELEKTRYCZNE					
		I. Prace demontażowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-03 1133-05	Demontaż opraw świetlówkowych (lamp szkolnych)	Szt	8		
2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły (pod nowe obwody)	mb	68		
3	KNR 5-08 0301-20	Wykucie otworów mechaniczne dla	szt	11		

		puszek instalacyjnych				
4	KNR 4-01 0705-01	Osadzenie puszek i zaprawienie bruzd po ułożeniu przewodów.	mb	68		
		II. Układanie nowych obwodów (okablowanie)				
5	KNR 5-08 0207-02	Układanie przewodów YDY p podtynkowych (obwody oświetlenia i gniazd 230V)	mb	93		
6	KNR 5-08 0207-02	Układanie przewodów YDY podtynkowych o przekroju powyżej 7,5 mm ² (obwód 400V do zmywalni)	mb	28		
		III. Montaż osprzętu i oświetlenia				
7	KNR 5-08 0504-02	Montaż nowych opraw oświetleniowych (LED/światłólkowych) przykręcanych do podłoża	szt	8		
8	KNR 5-08 0307-01	Montaż nowych łączników (włączników) oświetlenia.	szt	3		
9	KNR 5-08 0307-04	Montaż łączników schodowych lub krzyżowych podtynkowych.	szt	3		
10	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd tykowych 230V z uziemieniem (nowe punkty	szt	8		
11	KNR 5-08 0309-05	Montaż gniazda siłowego 400V z wyłącznikiem 0/1 (zestaw do zmywarki).	szt	1		
12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana istniejących łączników oświetlenia na nowe (stare punkty).	szt	1		

13	KNR 4-03 0308-01	Wymiana istniejących gniazd 230V na nowe (stare punkty).	szt	7		
		IV. Prace w rozdzielnicy i pomiary				
14	KNR 5-08 0404-02	Montaż wyłączników nadmiarowoprądowych 1-fazowych (S-ka)	szt	2		
15	KNR 5-08 0404-03	Montaż wyłącznika nadmiarowoprądowego 3-fazowego (do obwodu 400V)	szt	1		
16	KNR 5-08 0402-01	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego (RCD).	szt	1		
17	KNR-W 5- 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji obwód 1-fazowy	szt	3		
18	KNR-W 5- 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji obwód 3-fazowy	szt	1		
19	KNR-W 5- 08 0901-05	Pomiar pętli zwarcia (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej) – dla każdego punktu	szt	20		
8	PRACE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Kalk. własna	Demontaż grzejników na czas robót budowlanych, zabezpieczenie i zaślepienie podejść	szt	3		
2	Kalk. własna	Ponowny montaż grzejników po zakończeniu wykończenia, odpowietrzenie i próba szczelności	szt	3		
3	Kalk. własna	Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego i zasilania pod zlew	Kpl	1		

		dwukomorowy w zmywalni (rury PP/PVC)				
4	Kalk. własna	Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego i zasilania pod gastronomiczną zmywarko-wyparzarke	Kpl	1		
5	Kalk. własna	Montaż i osadzenie podłogowej kratki ściekowej	szt	1		
6	Kalk. własna	Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę ścienną HACCP	kpl	1		
7	Kalk. własna	Wykonanie podejścia wod-kan pod gastronomiczny basen jednokomorowy głęboki	kpl	1		
8	Kalk. własna	Przeróbka i prowadzenie instalacyjnych poziomów wod-kan w bruzdach ściennych	m	15		
9	Kalk. własna	Próba szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej przed zakryciem bruzd	kpl	1		
10	Kalk. własna	Dostawa i montaż umywalki ściennej HACCP z baterią bezdotykową fotokomórka oraz z syfonem	szt	1		
11	Kalk. własna	Podłączenie zlewów technologicznych wraz z dostawą baterii gastronomicznych i syfonów	Szt	2		

6.	PRACE POMOCNICZE					
1	Kalk. własna	Zabezpieczanie podłóg i okien folią i taśmą malarską (materiał i robocizna	szt	1		
2	Kalk. własna	Sprzątanie końcowe i utylizacja odpadów pobudowlanych	szt	1		
3	Kalk. własna	Wykonanie elementów dekoracyjnych na ścianie Tapeta 300 cm x 250 cm Zamontowanie lemeli w ilości 6 szt. w wymiarze 275 x 46 cm	szt	1		

łącna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :